

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

โครงการขยายเขตท่อประปา ซอยบ้านนายเคลื่อน หมู่ที่ 3 บ้านท่าโป่ง

ปริมาณงาน

โดยดำเนินการวางท่อ PVC ขนาด 3 นิ้ว ชั้น 8.5 ชนิดด้วยแหวนยาง ระยะทาง 952 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 3 บ้านท่าโป่ง (ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้เผือก

หมู่ที่ 3 บ้านท่าโป่ง ต.จรเข้เผือก อ.ด่านมะขามเดี่ยว จ.กาญจนบุรี

หน่วย: บาท

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุ ค่าแรง	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	ท่อ pvc ขนาด 3 นิ้ว ชั้น 8.5 ชนิดด้วยแหวนยาง	952.00	เมตร	110.00	104,720.00	75.00	71,400.00	176,120.00	
2	สามทาง 90° ขนาด 4 นิ้ว ลด 3 นิ้ว	1.00	ตัว	340.00	340.00	-	-	340.00	
3	ประตุน้ำปึกสี่เหลี่ยม ขนาด 3 นิ้ว	1.00	ตัว	1,295.00	1,295.00	-	-	1,295.00	
4	หน้างาน ขนาด 3 นิ้ว Pvc	2.00	ตัว	550.00	1,100.00	-	-	1,100.00	
5	สามทาง 90° ขนาด 3 นิ้ว ลด 1/2 นิ้ว	9.00	ตัว	103.00	927.00	-	-	927.00	
6	ข้องอ 90° ขนาด 3 นิ้ว	3.00	ตัว	82.00	246.00	-	-	246.00	
7	บอกลวาล์ว ขนาด 1/2 นิ้ว	9.00	ตัว	35.00	315.00	-	-	315.00	
8	ข้องอ 90° ขนาด 1/2 นิ้ว	9.00	ตัว	3.50	31.50	-	-	31.50	
9	ฝาครอบ	1.00	ตัว	58.00	58.00	-	-	58.00	
10	น๊อต	16.00	ตัว	18.25	292.00	-	-	292.00	
11	น้ำยาหล่อลื่น ขนาด 1,000 กรัม	1.00	กระป๋อง	587.00	587.00	-	-	587.00	
12	น้ำยาประสานท่อ 1,000 กรัม	1.00	กระป๋อง	454.00	454.00	-	-	454.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง							181,765.50	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

( นายจักรวาล สืบบุก )

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ

( นายสุเวช บ่อทรัพย์ )

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ

( นายอณัฐกษณ์ ชมสุข )

ผู้ช่วยนายช่างโยธา